

九戸村浄水場浄水濁度計等更新工事

品 名 及 び 仕 様	数 量	単 価	金 額
1 機器費			
(1) 浄水濁度計	1 台		
① 表面散乱形濁度計検出器(スタンション組込み)			
自動洗浄あり、自動校正あり、アレスタ付き			
② 濁度計変換器			
(2) 原水濁度計			
① 表面散乱形濁度計検出器(スタンション組込み)	1 台		
自動洗浄あり、自動校正あり、アレスタ付き			
② 濁度計変換器			
(3) 残留塩素計			
① 無試薬型残留塩素計	1 台		
② ステンレス架台	1 式		
小 計			
2 配管材	1 式		
小 計			
3 労務費			
電 工	6 工		
配管工	6 工		
普通作業員	6 工		
小 計			
4 試運転調整費	1 式		
5 共通仮設費	1 式		
6 現場管理費	1 式		
7 一般管理費	1 式		
小 計			
消費税 10%			
合 計			