

中区配水池流入流量計設置工事

品 名 及 び 仕 様	数 量	単 価	金 額
1 機器費			
・挿入型電磁流量計	1 台		
型式:メタルマルチタグ395P			
口径150mm用(変換器付)			
専用ケーブル22.5m			
検出器IP68			
アナログ・パルス出力			
・伝送用ルーター	2 台		
型式:SE220			
NTTドコモLTE回線用(アンテナ2本)			
ACアダプタ付き			
・LAN接続I/Oユニット	1 台		
型式:LA-2R3A(V2)			
アナログ入力3点、リレー出力2点			
・LAN接続I/Oユニット	1 台		
型式:LA-3A2P-P			
アナログ出力3点、ドライ接点2点			
・2出力アイソレータ	2 台		
型式:W2YV-AA-M			
・流量計点検ボックス	1 式		
寸法1.0m*1.0m*h1.6m			
2 流量計設置費	1 式		
3 計装設備工事	1 式		
4 機械諸経費	1 式		
5 車両・交通費	1 式		
6 現地調整費	1 式		
7 諸経費	1 式		
小 計			
消費税 10%			
合 計			